UBND XÃ ĐẠI ĐỒNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27/TB-BQL

Đại Đồng, ngày 10 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Đồng Chung, xã Việt Hưng (đoạn từ ĐH.16 đến nhà anh Duẩn và một số đường nhánh)

Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-BQL ngày 22/5/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đại Đồng về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Đồng Chung, xã Việt Hưng (đoạn từ ĐH.16 đến nhà anh Duẩn và một số đường nhánh);

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đại Đồng thông báo về việc triển khai thi công xây dựng công trình với một số nội dung thông tin như sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Đồng Chung, xã Việt Hưng (đoạn từ ĐH.16 đến nhà anh Duẩn và một số đường nhánh).

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đại Đồng.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên.

4. Thời gian thi công: 270 ngày kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng thi công.

5. Nhà thầu thi công: Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Việt Long - Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng TM&SX Thắng Lợi.

6. Nhà thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Archi - Nam Hưng.

7. Quy mô đầu tư chủ yếu:

7.1. Các tuyến chủ yếu cải tạo, nâng cấp trên nền, mặt đường cũ và mở rộng cho phù hợp với địa hình. Công trình gồm 5 tuyến có tổng chiều dài 1086.29m.

7.2. Chiều rộng mặt đường $B_{mặt}$=(3,5-:-5,5)m, Chiều rộng hè đường: $B_{hè}$ = (3,0-:-6,0)m

7.3. Kết cấu mặt đường: Mặt đường bê tông nhựa chặt.

7.4. Hệ thống thoát nước

- Thoát nước dọc: Thiết kế rãnh BTCT B500 dọc duyến, ngang tuyến đảm bảo thoát nước cho khu vực. Rãnh BTCT có thiết kế dạng hình hộp; bên trên được thiết kế tấm đan rãnh BTCT.

Thiết kế ga xây dọc tuyến đảm bảo thoát nước cho khu vực. Hố ga xây có thiết kế dạng hình hộp; bên trên được thiết kế tấm đan rãnh BTCT. Hố được xây bằng gạch không nung.

7.5. Hệ thống an toàn giao thông:

Thiết kế hệ thống biển báo, vạch sơn tuân thủ theo Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

(Các nội dung chi tiết theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt).

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng công trình; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đại Đồng kính đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan các nội dung như sau:

- Các phòng, ngành liên quan phối hợp với Ban quản lý dự án để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi công xây dựng công trình để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình;
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức thực hiện giám sát cộng đồng theo quy định;
- Trung tâm dịch vụ văn hóa - xã hội thông báo trên hệ thống loa truyền thanh để toàn thể nhân dân được biết;
- Điện lực Văn Lâm phối hợp với nhà thầu, chủ đầu tư trong thời gian tổ chức thi công xây dựng đảm bảo tuyến đường sau khi đưa vào khai thác sử dụng được an toàn, hiệu quả;
- Các đơn vị viễn thông (Viettel, VNPT, Mobifone, FPT, …) chủ động xây dựng kế hoạch di chuyển các vị trí cột và đường dây để đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình thi công và an toàn sau khi hoàn thành công trình./.

Nơi nhận:
- UBND xã Đại Đồng;
- Phòng Kinh tế;
- UBMTTQ VN xã Đại Đồng;
- Giám đốc, PGĐ Ban QLDA;
- Công an xã Đại Đồng;
- Trung tâm dịch vụ văn hóa - xã hội;
- Trưởng thôn Đồng Chung;
- Điện lực Văn Lâm;
- Các đơn vị viễn thông;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ ĐẠI ĐỒNG T.HƯNG YÊN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Đặng Văn Duy