UBND XÃ ĐẠI ĐỒNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 37 /TB-BQL	*Đại Đồng, ngày 31 tháng 8 năm 2026*

THÔNG BÁO

Về việc thi công xây dựng Dự án thành phần 1: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để GPMB thực hiện dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội – Hải Phòng thuộc Dự án: Xây dựng khu tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Lương Tài, xã Đại Đồng

Thực hiện Quyết định số 80/QĐ-BQL ngày 07/8/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đại Đồng về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt Dự án thành phần 1: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để GPMB thực hiện dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội – Hải Phòng thuộc Dự án: Xây dựng khu tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Lương Tài, xã Đại Đồng;

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đại Đồng thông báo về việc triển khai thi công xây dựng công trình với một số nội dung thông tin như sau:

1. Tên công trình: Xây dựng khu tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Lương Tài, xã Đại Đồng.

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đại Đồng.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên.

4. Thời gian thi công: 120 ngày kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng thi công.

5. Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty cổ phần đầu tư Thái Trung và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nga.

6. Nhà thầu tư vấn thiết kế và giám sát: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 116.

7. Quy mô đầu tư, các giải pháp kỹ thuật chủ yếu:

7.1. Quy mô: Đầu tư xây dựng mới, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên khu đất có diện tích khoảng 0,934ha thuộc xã Đại Đồng phục vụ tái định cư để GPMB thực hiện dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội – Hải Phòng thuộc Dự án: Xây dựng khu tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Lương Tài, xã Đại Đồng, bao gồm các hạng mục: San nền; Đường giao thông; thoát nước mưa, thoát nước thải; trạm xử lý nước thải, ống cấp nước; điện chiếu sáng và cấp điện; cây xanh, ống chờ viễn thông và một số hạng mục phụ trợ khác.

7.2. Giải pháp thiết kế:

- San nền: San nền phù hợp với quy hoạch được duyệt, bảo đảm thoát nước tự chảy từ các lô đất về phía các trục đường giao thông xung quanh.

- Đường giao thông: Đầu tư xây dựng 04 tuyến đường với tổng chiều dài

khoảng L=447,15m, chiều rộng mặt đường B_m=7,5m, chiều rộng vỉa hè B_{vh}=2,0-4,0m. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt, nền và móng đường được gia cố bảo đảm yêu cầu kỹ thuật; vỉa hè lát gạch bê tông giả đá. Bố trí bó vỉa, đan rãnh và bó gáy vỉa hè theo thiết kế.

- Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kè ao, cây xanh, tổ chức giao thông, thoát nước mưa và nước thải, trạm xử lý nước thải, cấp nước, viễn thông, cấp điện và điện chiếu sáng theo quy hoạch và thiết kế được duyệt.

(Các nội dung chi tiết theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt).

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng công trình; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đại Đồng kính đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan các nội dung như sau:

- Các phòng, ngành liên quan, cơ sở thôn Lương Tài phối hợp với Ban quản lý dự án để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi công xây dựng công trình để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình;

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức thực hiện giám sát cộng đồng theo quy định;

- Trung tâm dịch vụ văn hóa - xã hội thông báo trên hệ thống loa truyền thanh để toàn thể nhân dân được biết;

- Điện lực Văn Lâm phối hợp với nhà thầu, chủ đầu tư trong thời gian tổ chức thi công xây dựng đảm bảo công trình sau khi đưa vào khai thác sử dụng được an toàn, hiệu quả;

- Đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với nhà thầu thi công để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công;

- Các đơn vị viễn thông (Viettel, VNPT, Mobifone, FPT, …) chủ động xây dựng kế hoạch di chuyển các vị trí cột và đường dây để đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình thi công và an toàn sau khi hoàn thành công trình./.

Nơi nhận:
- UBND xã Đại Đồng;
- Phòng Kinh tế;
- UBMTTQ VN xã Đại Đồng;
- Giám đốc, PGĐ Ban QLDA;
- Công an xã Đại Đồng;
- Trung tâm dịch vụ văn hóa - xã hội;
- Trưởng thôn Lương Tài;
- Điện lực Văn Lâm;
- Các đơn vị nước sạch;
- Các đơn vị viễn thông;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ ĐẠI ĐỒNG T.HƯNG YÊN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Đặng Văn Duy